

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45236290-9	Naprawa terenów rekreacyjnych
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45212120-3	Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45212130-6	Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU LEŚNEGO W MIEJSCOWOŚCI DUBA
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zalewo, obręb nr 0005-Duba, działka nr 73
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo
BRANŻA : Architektoniczna

DATA OPRACOWANIA : 12 Sierpień 2016 r.

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CIĄG PIESZO-JEZDNY I PARKING O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ			
1	KNR 2-01 d.1 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV 1306.00	m ² m ²	 1306.000	 1306.000
				RAZEM	1306.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1306.00	m ² m ²	 1306.000	 1306.000
				RAZEM	1306.000
3	KNR 2-31 d.1 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.2	m ² m ²	 1306.000	 1306.000
				RAZEM	1306.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.2	m ² m ²	 1306.000	 1306.000
				RAZEM	1306.000
5	KNR 2-31 d.1 0204-05 + KNR 2-31 0204-06 analogia	Nawierzchnia szutrowa - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.2	m ² m ²	 1306.000	 1306.000
				RAZEM	1306.000
2		RÓW ODWADNIAJĄCY			
6	KNR 2-01 d.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 29.00	m ³ m ³	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
7	KNR 2-01 d.2 0610-10 analogia	Wypełnienie rowu odwadniającego kamieniem polnym fr. 2-5 cm 29.00	m ³ m ³	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
3		OGRODZENIE DREWNIANE			
8	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Ogrodzenie drewniane - dostawa i montaż 242	m m	 242.000	 242.000
				RAZEM	242.000
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
9	kalkulacja d.4 dostawcy	Wiata ze stołem i ławkami - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja d.4 dostawcy	Stojak na rowery - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja d.4 dostawcy	Tablice edykacyjno-informacyjne- dostawa i montaż 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
12	kalkulacja d.4 dostawcy	Ławki - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja d.4 dostawcy	Kosze na śmieci - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14	kalkulacja d.4 dostawcy	Taras widokowy - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja d.4 dostawcy	Stół + 2 ławki - dostawa i montaż 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5		URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH			
16	KNR 2-01 d.5 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV 2127.00	m ² m ²	 2127.000	 2127.000
				RAZEM	2127.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Kalkulacja in-	Nasadzenia leśne	szt.		
d.5	dywidualna	100.00	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
6		OZNAKOWANIE			
18	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.6	0702-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.6	0703-02	formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000