

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego Przedszkola Miejskiego w Zalewie
ADRES INWESTYCJI : 14-230 Zalewo, ul. Traugutta 15, dz. nr 166/2 obręb 2 Zalewo
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

Poziom cen : R,S II kw. 2014, M- ceny rynkowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Wspólny słownik zamówień CPV

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Opracował:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy "Kosztorys Inwestorski" sporządzono w oparciu o Projekt Budowlany z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego (dz.U.Nr 130,poz.1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.Nr 202 poz. 2072) w sprawie zakresu formy dokumentacji projektowej.

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	poz.6	m ²	321.333	
				RAZEM	321.333
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	poz.9	m ²	90.442	
				RAZEM	90.442
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek - gąsiorów z blach nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	poz.8*0.30	m ²	26.439	
				RAZEM	26.439
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-nad 24 cm - przyjęto 30% łąt do wymiany	m ²		
d.1	0430-05	poz.6	m ²	321.333	
				RAZEM	321.333
2 Pokrycie dachowe					
5	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - przyjęto uzu-pełnienie 15% pokrycia wstępnego	m ²		
d.2	0501-01	poz.6*0.15	m ²	48.200	
				RAZEM	48.200
6	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy na-syc.	m ²		
d.2	0410-04	(36.14*8.20+(36.14+43.68)/2*8.13)*0.30	m ²	186.245	
		((23.31+13.52)/2*6.15+(41.87+23.31)/2*6.15+3.30*3.30/2)*0.30	m ²	97.371	
		(6.14*7.85+(6.14+13.29)/2*7.98)*0.30	m ²	37.717	
				RAZEM	321.333
7	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów bachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
d.2	202 0538-01	1071.112	m ²	1071.112	
				RAZEM	1071.112
8	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej.	mb		
d.2	0521-01	36.14+11.13+3.30+23.31+3.30+10.95	mb	88.130	
				RAZEM	88.130
9	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.2	0506-01	<pasy nadrynnowe>(43.68+33.00+41.87+13.52+3.00+13.29)*0.25	m ²	37.090	
		<wiatrownice>(8.13+8.20+7.85+7.98)*(0.25+0.35)	m ²	19.296	
		<obróbki koszy>(7.86*2)*0.50	m ²	7.860	
		<kominy>(1.97*2+0.38*2+0.82*2+0.38*2+1.81*2+2.07*2+4.12*2+0.38*2+1.80*2+0.38*2+4.12*2+0.38*2+0.44*2+0.64*2)*1.1*0.35	m ²	15.161	
		<kominy>(2.69*2+0.38*2+1.80*2+0.38*2+0.82*2+0.38*2+0.82*2+0.64*2)*1.1*0.35	m ²	6.091	
		<kominy>(0.90*2+0.38*2)*1.1*0.35	m ²	0.986	
		<kominy>(0.44*2*2+0.97*2*2+0.71*2+0.38*2+0.85*2+0.38*2)*1.1*0.35	m ²	3.958	
				RAZEM	90.442