
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Barty

ADRES INWESTYCJI : Świetlica wiejska Barty

INWESTOR : Gmina Zalewo

ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Częstochowska 8

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 11 maja 2016

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:
11 maja 2016

Data zatwierdzenia:

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Barty

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty elektryczne			
1	KNR 5-18	Wypusty na wyłącznik 1-bieg.6A - rozprowadzenie instalacji oświetleniowej wraz z wyłącznikiem jednobiegunowym	szt.		
d.1	1101-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 5-18	Wypusty na gniazdo wtyczk.2-bieg.10A - rozprowadzenie instalacji gniazdowej wraz z montażem gniazd hermetycznych	szt.		
d.1	1101-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 5-18	Montaż opraw żarowych	szt.		
d.1	1503-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Ułożenie płytek na schodach			
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	(1.62*3.54)+(0.20*2.10)+(1.02*2+2.20+1.32*2+2.84+1.62*2+3.54)*0.17	m ²	8.960	
	analogia			RAZEM	8.960
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2	0211-01	0.20*2.10	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
7	KNR 4-01	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
d.2	0205-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.2	02 1105-03	poz.5	m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
9	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.2	202 2810-05	(1.62*3.54)+(0.20*2.10)	m ²	6.155	
				RAZEM	6.155
10	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.2	202 2810-03	(1.02*2+2.20+1.32*2+2.84+1.62*2+3.54)*0.17	m ²	2.805	
				RAZEM	2.805
3		Chodnik			
11	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0815-01	14.00*1.20	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.3	0101-07	14.00*1.20	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	14.00*2+1.20	m	29.200	
				RAZEM	29.200
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	poz.13*0.20*0.20	m ³	1.168	
				RAZEM	1.168
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.3	0407-01	poz.13	m	29.200	
				RAZEM	29.200
16	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-01	14.00*1.20	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
17	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	poz.16*0.05	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	16.800	
		poz.16		RAZEM	16.800
19	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.3	0505-01	poz.15*1.00	m ²	29.200	
				RAZEM	29.200