
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Girgajny
ADRES INWESTYCJI : Świetlica wiejska Girgajny
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2016

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:
21.03.2016

Data zatwierdzenia:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Girgajny

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (8.80*2+10.55*2+7.40*2+7.10*2+4.30*2+3.15*2+1.73*2+4.35*2+2.00*2+4.35*2+2.93*2+2.50*2+1.70*2)*(3.17+2.90)/2+(2.40*2+1.45*2)*1.05 4.30*7.40+10.55*2.90+2.50*1.70+3.15*1.73+2.40*1.45+4.35*2.00+2.93*4.35+7.10*4.30	m ² m ² m ²	 377.505 127.570	
				RAZEM	505.075
2	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz. 1	m ² m ²	 505.075	
				RAZEM	505.075
4	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 4.30*7.40+10.55*2.90+2.50*1.70+3.15*1.73+2.40*1.45+4.35*2.00+2.93*4.35+7.10*4.30 (8.80*2+10.55*2+7.40*2+7.10*2+4.30*2+3.15*2+1.73*2+4.35*2+2.00*2+4.35*2+2.93*2+2.50*2+1.70*2)*(3.17+2.90)/2-1.50+(2.40*2+1.45*2)*1.05	m ² m ² m ²	 127.570 194.925	
				RAZEM	322.495
5	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 4	m ² m ²	 322.495	
				RAZEM	322.495
6	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.30*7.40+10.55*2.90+2.50*1.70+3.15*1.73+2.40*1.45+4.35*2.00+2.93*4.35+7.10*4.30	m ² m ²	 127.570	
				RAZEM	127.570
2		Lamperia - tynk mozaikowy			
7	KNR 2-02 d.2 0829-01 analogia	Przespachlowanie klejem klasy C2TE S1 powierzchni ścian (8.80*2+10.55*2+7.40*2+7.10*2+4.30*2+3.15*2+1.73*2+4.35*2+2.00*2+4.35*2+2.93*2+2.50*2+1.70*2)*(1.50)	m ² m ²	 182.580	
				RAZEM	182.580
8	KNR 0-23 d.2 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - warstwa szczepna poz. 7	m ² m ²	 182.580	
				RAZEM	182.580
9	KNR 0-23 d.2 0933-02	Tynk mozaikowy jako lamperia poz. 8	m ² m ²	 182.580	
				RAZEM	182.580
3		Naprawa przecieku w pokryciu dachowym			
10	KNR 0-22 d.3 0529-03 analogia	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - obróbka masztu energetycznego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Chodnik			
11	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm 1.60*9.00+29.50*1.20	m ² m ²	 49.800	
				RAZEM	49.800
12	KNR 2-31 d.4 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 1.60*2+9.00+29.50*2	m m	 71.200	
				RAZEM	71.200
13	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz. 12*0.20*0.20	m ³ m ³	 2.848	
				RAZEM	2.848
14	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. poz. 12	m m	 71.200	
				RAZEM	71.200
15	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm 1.60*9.00+29.50*1.20	m ² m ²	 49.800	
				RAZEM	49.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.4	1101-01	poz.15*0.05	m ³	2.490	
				RAZEM	2.490
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-02	poz.15	m ²	49.800	
				RAZEM	49.800
18	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.4	0505-01	poz.14*1.00	m ²	71.200	
				RAZEM	71.200