
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo
ADRES INWESTYCJI : Urowo, gm. Zalewo
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 2016-05-06

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania:
2016-05-06

Data zatwierdzenia:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu otoczenia świetlicy wiejskiej (wykonaniu ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej) w miejscowości Urowo

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 15.50+33.50+18.00-(5.00+1.00)	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
2	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.15*0.30*poz.1	m ³ m ³	2.745	
				RAZEM	2.745
3	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej - jako coko- lik poz.1	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
4	KNR 2-02 d.1 1802-02	Ogrodzenie z elementów stalowych (przęstłowych) ocynk. i malowanych proszkowo o wys. 1,20m na słupkach stal. ocynk i malowanych proszko- wo w rozstawie co 2,50m osadzonych w gniazdach cokołu - ogrodzenie od ulicy i przy chodniku do świetlicy 12.00+15.50	m m	27.500	
				RAZEM	27.500
5	KNR 2-02 d.1 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m osadzonych w gruncie i obetonowanych 33.50+18.00-(5.00+1.00)	m m	45.500	
				RAZEM	45.500
6	KNR 2-25 d.1 0312-01	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 5,00m rozwierana, wyso- kości 1,20 z pasem usztywniającym, wyposażona w zamknięcie z trzpie- niem i zasuwę wraz ze słupami przybramowymi z rury kwadratowej 100x100. 5.00*1.20	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-25 d.1 0312-01	Furtka szer. 1,00m, wys. 1,20m z zamknięciem - 2 szt. 1.00*1.20*2	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 4-01 d.1 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II (12.00+15.50+33.50+18.00)*1.00	m ² m ²	79.000	
				RAZEM	79.000