

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389 Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszewo w Gminie Zalewo. Remont obejmuje wykonanie ściągą budynku.

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (9.96+24.45)*2	m m	68.820	
				RAZEM	68.820
2	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra - 2 pręty fi20 wraz ze śrubami rzymskimi (9.96+24.45)*2*2.47*1.1*2	kg kg	373.968	
				RAZEM	373.968
3	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm 4*0.6	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' (9.96+24.45)*2	m m	68.820	
				RAZEM	68.820
5	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie prętów stalowych w ścianach z cegieł - zszycie prętami muru w miejscach pęknięć - długość pręta min.120cm 16*3	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 0727-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.20*(9.96+24.45)*2+16.00*0.50	m ² m ²	21.764	
				RAZEM	21.764
8	KNR 4-01 0527-05 analogia	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 10 cm - uzupełnienie kolanka/wylewki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000