

**Zakład Budowlany Adam Szymański**  
**14-200 Iława, ul. Rolna 34**

---

# PRZEDMIAR

---

## **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 136/1 obr. Urowo, gm. Zalewo, pow. iławski  
INWESTOR : Gmina Zalewo  
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2018

Data zatwierdzenia

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389  
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Urowo

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).  
Materiał pochodzący z demontażu stanowi własność Inwestora - należy uzgodnić miejsce wywozu. Wywóz w kosztach uwzględnia Wykonawca.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie z siatki ocynkowanej gr. min. 3mm, oczko 65x65mm o wys. 1,50m</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (ka gr.III) 45	dół. dół.	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych 0,40*0,40*0,50*poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
3 d.1	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykopanie rowków pod podmurówkę ogrodzenia 70,40+42,00-1,00-4,00	m m	107,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,400</b>
4 d.1	KNR 2-31 0407-01 analogia	Podmurówka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej. Zamiennie można zastosować obrzeże trawnikowe 30x8cm. poz.3	m m	107,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,400</b>
5 d.1	KNR 2-31 1603-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtownikó o rozstawie 2.4 m. Słupki okrągłe ocynkowane zakończone zaślepką meta- lową ocynkowaną, przelotki do drutu naciągowego metalowe. poz.4	m m	107,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,400</b>
<b>2</b>		<b>Brama i furtka</b>			
6 d.2	KNR 2-23 0404-04	Furtka szer. 1,00m, wys. 1,50m z zamknięciem. Futrka z kształtowników stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz 2-krotnie ma- lowanych w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.2	KNR 2-23 0404-03	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 4,00m rozwierana, wysokoś 1,50 z pasem usztywniającym, wyposażona w zamknięcie z trzpieniem i zasuwę wraz ze słupami przybramowymi z rury kwadratowej 120x120.Bra- ma z kształtowników stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykoroz- yjnie i malowanych farbami nawierzchniowymi. 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Uporządkowanie terenu</b>			
8 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (poz.5)*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>214,800</b>
9 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>214,800</b>
<b>4</b>		<b>Obsługa geodezyjna</b>			
10 d.4	KNR-W 2- 01 0202-02	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>