

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Ława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Gajdy
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 68/5 obr. Gajdy, gm. Zalewo, pow. ławski
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2018

Data zatwierdzenia

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z budową ogrodzenia boiska w m. Gajdy

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).
Materiał pochodzący z demontażu stanowi własność Inwestora - należy uzgodnić miejsce wywozu. Wywóz w kosztach uwzględnia Wykonawca.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.po- nad 15 cm - cokolik ogrodzenia (5,00)*0,25*0,80	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ogrodzenie z siatki ocynkowanej gr. min. 3mm, oczko 65x65mm o wys. 1,50m			
2 d.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 50	dół. dół.	 50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.2	KNR 2-02 1101-01	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych 0,40*0,40*0,50*poz.2	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.2	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykopanie rowków pod podmurówkę ogrodzenia 24,50+74,00+29,50-1,00-4,00	m m	 123,000	
				RAZEM	123,000
5 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Podmurówka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej. Zamiennie można zastosować obrzeże trawnikowe 30x8cm. poz.4	m m	 123,000	
				RAZEM	123,000
6 d.2	KNR 2 1603-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowni- ków o rozstawie 2.4 m. Słupki okrągłe ocynkowane zakończone zaślepką metalową ocynkowaną, przelotki do drutu naciągowego metalowe. poz.5	m m	 123,000	
				RAZEM	123,000
3		Brama i furtka			
7 d.3	KNR 2-23 0404-04	Furtka szer. 1,00m, wys. 1,50m z zamknięciem. Furtka z kształtowników stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz 2-krotnie malowanych w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 2-23 0404-03	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 4,00m rozwierana, wyso- kości 1,50 z pasem usztywniającym, wyposażona w zamknięcie z trzpie- niem i zasuwę wraz ze słupami przybramowymi z rury kwadratowej 120x120.Brama z kształtowników stalowych zamkniętych,zabezpieczo- nych antykorozyjnie i malowanych farbami nawierzchniowymi. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Uporządkowanie terenu			
9 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III poz.6*2,00	m ² m ²	 246,000	
				RAZEM	246,000
10 d.4	KNR 2-01 0510-03	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej poz.9	m ² m ²	 246,000	
				RAZEM	246,000
11 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi miejsce wskazane przez Zamawiającego poz.1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		Obsługa geodezyjna			
12 d.5	KNR-W 2- 01 0202-02	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000