

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaškowo
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 314/4 obr. Wielowieś, gm. Zalewo, pow. iławski
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2018

Data zatwierdzenia

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Jaśkowo

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).
Materiał pochodzący z demontażu stanowi własność Inwestora - należy uzgodnić miejsce wywozu. Wywóz w kosztach uwzględnia Wykonawca.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie ogrodzeń wraz z demontażem bram i furtek	m		
d.1	0901-04				
	analogia				
		15,00+29,00+15,50+31,75	m	91,250	
				RAZEM	91,250
2		Ogrodzenie z siatki ocynkowanej gr. min. 3mm, oczko 65x65mm o wys. 1,50m			
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (ka	dół.		
d.2	0312-06	gr.III)			
		32	dół.	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR 2-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.2	1101-01				
		0,40*0,40*0,50*poz.2	m ³	2,560	
				RAZEM	2,560
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie	m		
d.2	0401-02	kat.III-IV - wykopanie rowków pod podmurówkę ogrodzenia			
	analogia				
		29,00+15,50+31,75	m	76,250	
				RAZEM	76,250
5	KNR 2-31	Podmurówka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej.	m		
d.2	0407-01	Zamiennie można zastosować obrzeże trawnikowe 30x8cm.			
	analogia				
		poz.4	m	76,250	
				RAZEM	76,250
6	KNNR 2	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtownikó	m		
d.2	1603-02	o rozstawie 2.4 m. Słupki okrągłe ocynkowane zakończone zaślepką meta-			
		lową ocynkowaną, przelotki do drutu naciągowego metalowe.			
		poz.5	m	76,250	
				RAZEM	76,250
3		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych			
7	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (ka	dół.		
d.3	0312-06	gr.III)			
		6	dół.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.3	1101-01				
		0,40*0,40*0,50*poz.7	m ³	0,480	
				RAZEM	0,480
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie	m		
d.3	0401-02	kat.III-IV - wykopanie rowków pod podmurówkę ogrodzenia			
	analogia				
		15,00-4,00-1,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31	Podmurówka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej.	m		
d.3	0407-01				
	analogia				
		poz.9	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNNR 2	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.5 m na słupkach stalowych	m		
d.3	1603-02	z kształtowników stal. ocynk i malowanych proszkowo w rozstawie co			
		2,50m. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.			
		poz.9	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Brama i furtka			
12	KNR 2-23	Furtka szer. 1,00m, wys. 1,50m z zamknięciem. Futka z kształtowników	szt.		
d.4	0404-04	stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz 2-krotnie ma-			
		lowanych w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-23	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 4,00m rozwierana, wysokoś	szt.		
d.4	0404-03	1,50 z pasem usztywniającym, wyposażona w zamknięcie z trzpieniem i			
		zasuwę wraz ze słupami przybramowymi z rury kwadratowej 120x120.Bra-			
		ma z kształtowników stalowych zamkniętych,zabezpieczonych antykorozyj-			
		nie i malowanych farbami nawierzchniowymi.			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Uporządkowanie terenu			
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.5	0505-01				
		(poz.6+poz.11)*2,00	m ²	172,500	
				RAZEM	172,500
15	KNR 2-01	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej	m ²		
d.5	0510-03				
		poz.14	m ²	172,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	172,500
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi w	m ³		
d.5	0108-11	miejsce wskazane przez Zamawiajacego	m ³	5,000	
		5,00		RAZEM	5,000
6		Obsluga geodezyjna			
17	KNR-W 2-	Obsluga geodezyjna	kpl.		
d.6	01 0202-02		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000